แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตังกอ หมู่ที่ 14 (ถนนรอบคันหนอง) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 774.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตังกอ หมู่ที่.14 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 29.87 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	าคาต่อหน่ว	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	774.00	1.72	1,331.28	1.3607	1,811.47	1,811.47
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.70	479.74	18,565.94	1.3607	25,262.67	25,262.67
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	774.00	324.70	251,316.70	1.3607	341,966.64	341,966.64
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	15.48	101.24	1,567.14	1.3607	2,132.41	2,132.41
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	139.32	72.50	10,100.87	1.3607	13,744.25	13,744.25
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	2.58	78.59	202.76	1.3607	275.90	275.90
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	6.00	365.00	2,190.00	1.3607	2,979.93	2,979.93
			รวม		285,274.69	1.3607	388,173.28	388,173.28
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
						สรุปรวมราคาทั้งสิ้น		**391,173.28**
						คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน		**391,173.28**

ตัวหนังสือ สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)