แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ซ.หลังป้อมตำรวจ) บ้านหนองกระทม หมู่ที่.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินด้านข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทม ม.15 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 ธันวคม พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 28.92 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	600.00	1.70	1,020.00	1.3607	1,387.91	1,387.91
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	479.74	14,392.20	1.3607	19,583.47	19,583.47
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	600.00	358.79	215,274.00	1.3607	292,923.33	292,923.33
	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	12.00	95.20	1,142.40	1.3607	1,554.46	1,554.46
	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	108.00	72.24	7,801.92	1.3607	10,616.07	10,616.07
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	2.25	78.59	176.83	1.3607	240.61	240.61
			รวม		239,807.35	1.3607	326,305.86	326,305.86
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	329,305.86
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	329,305.86

ตัวหนังสือ สามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน) (นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)