แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ 11 (ซ.โคกจ๊ะ1) ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร กลบดินข้างคอนกรีต 2 ข้างตลอดแนว

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกก หมู่ที่.11 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 30.32 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	262.50	1.73	454.13	1.3607	617.93	617.93
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.13	479.74	6,298.98	1.3607	8,571.02	8,571.02
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15....ซม.	ตร.ม.	262.50	356.29	93,526.12	1.3607	127,260.99	127,260.99
	(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	5.25	92.25	484.31	1.3607	659.00	659.00
	(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	47.25	72.74	3,436.96	1.3607	4,676.67	4,676.67
	(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานดิน	ลบ.ม.	1.13	78.59	88.41	1.3607	120.30	120.30
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	355.00	-	1.3607	-	-
			รวม		104,288.91	1.3607	141,905.92	141,905.92
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
							สรุปรวมราคาทั้งสิ้น	**144,905.92**
							คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน	144,905.92

ตัวหนังสือ หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย สุกิมานิน)

(ลงชื่อ) กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุ่นศรี)